

**DESCRIZIONE**

Nell'ambito della ristrutturazione del palazzo di via Saffi, occorre realizzare due piani di parcheggio nel cortile anche al di sotto di alcuni corpi che andavano mantenuti.

Si è adottata una tecnica top-down mista con berlinesi di pali realizzate sul perimetro esterno (dall'interno degli edifici) e solette con sviluppo ad anello; le stesse solette, sono state dotate di travi poggiate su pali temporanei per il sostegno dei muri esistenti.

L'area centrale è stata poi completata con la tecnica usuale, procedendo dal basso verso l'alto, e realizzando al contempo i pilastri definitivi per l'eliminazione dei micropali temporanei.

INFO

Committente:	De.De.& Patners s.r.l.
Importo Lavori:	€. 500.000
Categoria:	If / IXc
Periodo Lavori:	2001-2002
Incarico:	Progetto e DL strutture e opere speciali nel sottosuolo
Progetto arch.:	Arch. Renon