

**DESCRIZIONE**

Per il collegamento di alcuni reparti del Gaetano Pini, è stato realizzato un monolite a spinta con dimensioni 3.6x3.6m e con lunghezza di 15m, in grado di attraversare la via Isocrate a 4 metri di profondità, senza interferire con sottoservizi.

La sezione di sbocco è stata ottenuta dalla demolizione di diaframmi precedentemente realizzati e predisposti allo scopo.

La soletta di completamento è in getto pieno con travi ribassate, impostata direttamente sui diaframmi perimetrali.

INFO

Committente:	Impresa Bertani & Baselli SpA
Importo Lavori:	€ 200.000
Categoria:	IXc
Periodo Lavori:	2003-2004
Incarico:	Progetto e DL opere speciali nel sottosuolo
Progetto c.a.:	Ing. Orlandini