

**DESCRIZIONE**

Nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, si è realizzato un parcheggio interrato di tre piani nel cortile interno avente dimensioni ridottissime (16.3x47m). Per guadagnare spazi di parcheggio le palificazioni sono state leggermente inclinate.

La zona destinata a box è stata realizzata con la tecnica top-down con pali provvisori centrali, realizzando una soletta a p.t. che ha consentito la formazione dell'area di cantiere e l'impostazione della gru (anch'essa su pali) necessarie allo sviluppo dei lavori.

La zona rampa è stata realizzata con tirantature provvisionali.

La struttura interna è a setti e solette piene.

INFO

Committente: M.C.L. s.r.l. - Excelsa Bis s.r.l.

Importo Lavori: € 950.000,00
(palificazioni € 320.000,00)

Categoria: IG / IXb

Periodo Lavori: 2012-2015

Incarico: Progetto e D.L. strutture e opere speciali nel sottosuolo

Progetto arch.: M.C.L. s.r.l.

Ente Validatore: B.T.P. Italia