

**DESCRIZIONE**

I lavori hanno riguardato il riadattamento ad ambienti ricettivi dell'ala Nord del Seminario, precedentemente adibito a Liceo.

Le strutture, edificate nel decennio 1920÷1930, sono state oggetto di un'attenta campagna di analisi per verificarne lo stato e la rispondenza ai canoni di portata attuali.

In particolare per i solai, caratterizzati da profili metallici orditi su grandi luci, sono state effettuate prove di carico che hanno mostrato un comportamento molto più favorevole rispetto a quello calcolabile analiticamente; ciò ha consentito di effettuare un rinforzo finalizzato essenzialmente a migliorarne la rigidità.

Il controsoffitto REI (a protezione della copertura) è stato posato su una nuova struttura metallica.

**INFO**

Committente: Seminario Arcivescovile di Milano  
Impresa: Carsana s.r.l.  
Importo Lavori: € 6.800.000,00  
Consistenza: mc 33.000  
Categoria: IE - IG  
Periodo Lavori: 2012 ÷ 2014  
Incarico: Progetto strutturale  
Foto complesso: Rivolta Ponteggi s.r.l.