

**DESCRIZIONE**

Centro commerciale a struttura prefabbricata.
La struttura è composta da pilastri e travi con sezione a "T" rovescia e ad "L" a sostegno dei tegoli di impalcato dotati di getti integrativi collaboranti.
Realizzato all'inizio dell'era Autocad, e caratterizzato da una prefabbricazione ad "hoc", ha comportato lo sviluppo di moltissimi elementi differenti per sollecitazioni e dimensioni; speciale attenzione è stata dedicata ai pannelli prefabbricati per i quali sono state realizzate oltre 500 matrici differenti.

INFO

Committente: I.P.A. Prefabbricati - Calcinatè
Consistenza: --
Categoria: 1F
Periodo Lavori: 1990 - 1992
Incarico: Progetto elementi Prefabbricati